



SISTEMAZIONE UFFICI PIANO TERRA - MUNICIPIO

Progetto Definitivo / Esecutivo

ELENCO PREZZI



Responsabile del procedimento:

Arch. Marcella Malzanni _____

Il Dirigente:

Il Segretario Generale:

Il progettista:

Arch. Davide Tresoldi _____

Il sindaco:

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA

Handwritten signature of Davide Tresoldi
DAVIDE
TRESOLDI
ARCHITETTO

revisioni 1726

N.	data	descrizione	Responsabil e revisione	Responsabile validazione


DATA

30/11/2018

02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 1C.01.150.00 10.b	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. euro (tredici/34)	m ²	13,34
Nr. 3 1C.21.200.00 10	fornitura e posa Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220. Rivestite sulle due facce in:		
Nr. 4 1C.21.200.00 10.a	Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220. Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato euro (trecentocinquantesette/94)	cad	357,94
Nr. 5 1C.21.200.00 10.a	Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220. Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato euro (trecentoquaranta/00)	cad	340,00
Nr. 6 A.02.04.0045 .a	Demolizione di tavolati interni, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): in mattoni forati spessore fino a 8 cm euro (sedici/40)	m ²	16,40
Nr. 7 A.02.04.0045 .c	idem c.s. ...in mattoni pieni spessore 12 cm euro (ventiquattro/50)	m ²	24,50
Nr. 8 A.02.04.0130 .b	Rimozione di serramenti in legno o in ferro, compreso l'abbassamento del materiale al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): senza recupero euro (diciannove/80)	m ²	19,80
Nr. 9 B.02.04.0055 .a	Parete di separazione tra ambienti, in lastre di gesso rivestito (cartongesso) dello spessore minimo di 125 mm , costituita da 2 lastre da 12,5 mm cad , per paramento , avvitate su singola orditura metallica costituita da guide e montanti semplici da 75 mm , posti ad interasse 60 cm, con materassino di lana minerale da 60 mm di spessore e densità 30/40kg/m3 , posto nell'intercapedine , compreso il trattamento dei giunti e la loro rasatura . Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424 - con lastre di tipo A (voc. B.02.03.0075) euro (sessanta/00)	m ²	60,00
Nr. 10 B.02.04.0055 .b	idem c.s. ...di tipo D (voc. B.02.03.0100) euro (settantaquattro/20)	m ²	74,20
Nr. 11 B.10.04.0121 .b	fornitura e posa PORTA SCORREVOLE INTERNO MURO Porta tamburata con elemento perimetrale di abete e struttura alveolare interna (nido d'ape), rivestita sulle due facce in MDF impiallacciato in tranciato di legno. Completa di serratura a gancio, guarnizioni e spazzolini e telaio comprensivo di coprifili con aletta ad incastro rivestiti della stessa finitura dell'anta (cm 210 x 80/70/60 tav. da cm 8 a cm 10) bianca laminato compreso cassone per cartongesso euro (settecento/00)	cad	700,00
Nr. 12 B.13.04.0060 .a	Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara con pittura emulsionata idropittura, su superfici interne intonacate a civile o lisciate a stucco, già preparate e isolate: pitture a base di resine viniliche euro (cinque/00)	m ²	5,00
Nr. 13 C.02.03.0035 .b (nb)	Fornitura e posa Ventilconvettore di tipo verticale, per installazione a parete, mobile di rivestimento in lamiera verniciata, con colore standard e piedini di appoggio, filtro per aria, batteria, ventilatore, commutatore a tre velocità: 2 tubi potenzialità resa fino a 2kw euro (quattrocento/00)	cad	400,00
Nr. 14 C.04.04.0005 .b	Prezzi unitari relativi alle varie parti componenti un impianto elettrico di utenza interno alle unità abitative, eseguito secondo la descrizione sopra riportata. Per dette parti s'intendono: le derivazioni di utilizzo, di comando, i circuiti di distribuzione interna, i collegamenti equipotenziali, gli interruttori di protezione sul quadretto d'utenza, il collegamento al contatore con relativo interruttore a valle dello stesso, i punti unitari relativi agli impianti ausiliari e le predisposizioni per unità di condizionamento d'aria. Comando luce con un interruttore euro (trentasei/98)		36,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15 C.04.04.0005 .b1	idem c.s. ...luce con due deviatori euro (settantauno/37)		71,37
Nr. 16 C.04.04.0020 .b	Fornitura e posa in opera di posto esterno di chiamata e ripresa videocitofonica da incasso - norme CEI 92-1 (CEI EN 60065): a 8 pulsanti euro (settecentosette/32)	cad	707,32
Nr. 17 nb	assistenze murarie impianto elettrico (compreso incasso fili quadri nel pavimento esistente) euro (milleduecento/00)	a corpo	1'200,00
Nr. 18 nb	assistenze murarie per impianto idraulico (collegamenti fan coil) euro (trecento/00)	a corpo	300,00
Nr. 19 nb	Fornitura e posa di corpo illuminante a plafone simile allestente euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
Nr. 20 NB	Fornitura e posa di zoccolino in pvc bianco euro (cinque/00)	m	5,00
Nr. 21 nb	aggiornamento as built impianto elettrico firmato da tecnico abilitato euro (ottocento/00)	a corpo	800,00
Nr. 22 nb	Fornitura e posa di impianto per ventilazione meccanico ufficio cieco composto da due ventole, una per estrazione una per immissione aria compreso di griglette forometrie e cassettoni in cartongesso per nascondere tubazioni, compreso allacciamento elettrico e relativa linea di alimentazione euro (millequattrocento/00)	cadauno	1'400,00
Nr. 23 NP	Allestimento cantiere, compreso teli protettivi, delimitazione area d'intervento, pos e relativi aggiornamenti, wc chimico. Delimitazione area d'intervento nei due lotti temporali euro (ottocento/00)	a corpo	800,00
Nr. 24 np	Spostamento ventilconvettore compreso di rimontaggio, regolazione installazione. euro (centocinquanta/00)	a corpo	150,00
Nr. 25 np	Formazione di scarico condense collegato al sistema di smaltimento del più vicino elemento fancoil (i nuovi elementi si trovano a circa 20/30 cm dall'esistente) compreso di tubi, raccordi varie ed eventuali opere murarie euro (centoventi/00)	a corpo	120,00
Nr. 26 np	Formazione di tubo fluido termovettore derivato da tubazione esistente, compreso tubi e raccordi euro (centoventi/00)	a corpo	120,00
Nr. 27 np	posa di vetri compreso di serramenti recuperati dalle strutture precedentemente smontati compreso ogni raccorderia ed eventuale coprifilo in pvc euro (duecentoquaranta/00)	a corpo	240,00
Nr. 28 NP	Derivazione per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, cavo di alimentazione, scatole di derivazione, frutti componibili, placche, supporti e morsetti elettrici, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Tipologia valida per derivazione da incasso IP4X, derivazione a vista IP55 e derivazione in cartongesso IP4X. euro (zero/00)		0,00
Nr. 29 NP	punto luce interrotto con interruttore euro (quarantacinque/00)	cadauno	45,00
Nr. 30 NP	punto luce invertito euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 31 NP	Punto luce in emergenza, compreso installazione lampada emergenza led euro (centoventi/00)	cadauno	120,00
Nr. 32 NP	Fornitura e posa e allaccio citofono da parete in materiale termoplastico, dotato di un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, forniti con un pulsante espandibile fino a 2 o 16 pulsanti e accessori, del tipo con segreto di conversazione per portiere elettrico e videocitofonia espandibile fino a 2 pulsanti euro (cinquantacinque/00)	cadauno	55,00
Nr. 33 NP	Fornitura, posa e allacciamento alimentatori/centralino citofonico in materiale termoplastico con custodia DIN 8 moduli e calotte di protezione per morsettiere, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e continua), alimentazione 230V 50Hz con potenza massima assorbita 30 VA e potenza dissipata 8,5 W; protezione a PTC contro i cortocircuiti e le variazioni termiche, nelle tipologie: per portiere elettrico con e senza segreto di conversazione. Pulsantiera per posti esterni assemblata a 8 pulsanti, con attacco per posto esterno solo audio, custodia in tecnopolimero, cartellino portanome illuminato a LED 12 Vca, placca frontale in alluminio verniciato standard grigio. Fornitura e posa cavo rigido antifiamma, per impianti citofonici e telefonici, conduttori in rame stagnato a filo unico diametro 0,6 mm, isolante e guaina in pvc, conforme CEI 46-5:16 coppie euro (quattrocentocinquanta/00)		450,00
Nr. 34 NP	IMPIANTO ELETTRICO: Derivazione per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, cavo di alimentazione, scatole di derivazione, frutti componibili, placche, supporti e morsetti elettrici, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Tipologia valida per derivazione da incasso IP4X, derivazione a vista IP55 e derivazione in cartongesso IP4X.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (zero/00)		0,00
Nr. 35 np	Fornitura e posa di canaline in pvc a vista per passaggio fili complete di taselli e fissaggi euro (quattrocento/00)	a corpo	400,00
Nr. 36 np	Fornitura e montaggio mobili in laminato colore a scelta della DL simili ad esistenti euro (quattromilasettecento/00)	a corpo	4'700,00
Nr. 37 NP	Fornitura e posa di torrette impianti per postazione lavoro con n. 4 prese, 2 shuco e linea dati euro (trecentocinquanta/00)	cadauno	350,00
	Data, 04/12/2018		
	<p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p style="text-align: right;"></p>		

