

## Fase 1 : Riqualificazione Tecnologica e sostituzione telecamere analogiche

| Fase 1 : Riqualificazione Tecnologica e sostituzione telecamere analogiche |   |       |                  |                |
|--|---|-------|------------------|----------------|
| DESCRIZIONE  | U.M.  | Q.TA' | IMPORTO UNITARIO | IMPORTO TOTALE |
| <b>Riordino armadio server TVCC</b>  |   |       |                  |                |
| <b>Postazione centrale Polizia Locale</b>                                  |   |       |                  |                |
| <b>1</b>   | NVR/Server • processore Intel® Xeon® E3, 16Gb Ram • throughput 700Mbps (400/Rec+300/Play) • Sistema Operativo Windows 64 bit residente su dischi dedicati e ridondati in RAID 1 • uscita video VGA per configurazione • Storage effettivo 32TB in RAID 6 con HD Enterprise estraibili hot-swap 3,5" • 2 porte Lan Gigabit RJ45 (in aggiunta 2 porte SFP 10 Gigabit opzionali) • 2 porte USB 3.0 e 3 porte 2.0 • licenze software di registrazione non comprese • rack 19" 2U • alimentazione 220V completo di alimentazione ridondante hot-swap e guide telescopiche  | NR    | 1                | € - € -        |
| <b>2</b>   | Fornitura e posa in opera VMS • licenza base per una telecamera • compatibile con tutte le telecamere ed encoder multibrand • Onvif S e T • 75 canali video per ogni server ( un server in un unico sito) • 2 client contemporanei • • UMD Unusual Motion Detector per rilevare anomalie di movimento rispetto al comportamento standard di una scena • registrazione audio • mappe grafiche • ricerca intelligente in Play con funzioni di classificazione oggetti e persone • gestione flussi in H.264, MPEG4, MJPEG e JPEG2000. Compresa di quota a a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. | NR    | 60               | DA NON FORNIRE |
| <b>3</b>   | Fornitura e posa in opera Workstation Client • 4 uscite monitor ad alta definizione (1xDisplayPort, 1xHDMI e 2xDVI-D) • processore Intel™ Core i7™ (Six Core) • scheda Lan Gigabit • sistema operativo Windows™ 10 Pro 64 Bit • hard disk 1TB • masterizzatore DVD • housing Tower • alimentazione 100~240V • per verificare le prestazioni della workstation abbinata ad H3R e per avere le caratteristiche tecniche aggiornate consultare il nostro ufficio tecnico. Compresa di quota a a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.   | NR    | 1                | € - € -        |
| <b>4</b>   | Fornitura e posa in opera Monitor a Led 21,5" 16:9 • 2 ingressi autodetect AHD/TVI/CVI/PAL e un ingresso HDMI • 2 uscite AHD/TVI/CVI/PAL • angolo di visione H/V 178° • alimentazione 12Vdc (100~240V con alimentatore fornito in dotazione) • cabinet nero • predisposto per fissaggio a supporti standard VESA 100x100mm. Compresa di quota a a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.  | NR    | 1                | € - € -        |
| <b>5</b>   | Fornitura e posa in opera di Monitor Philips 43" a Led Full HD 16:9 . 1920x1080 pixels • ingressi video DVI-D, HDMI, Component (RCA), PAL e VGA • 2 in/out audio con speaker 2x10W • 16,7 milioni di colori • angolo di visione H/V 178° • alimentazione 100~240V • fissaggio a supporti standard VESA 200x200 e 400x400mm • Completo di supporto da tavolo . Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.  | NR    | 0                | € - € -        |
| <b>6</b>   | Fornitura e posa in opera di Armadio rack da 42" per contenimento apparati, ventilato e cablato   | NR    | 1                | € - € -        |
| <b>7</b>   | Modifica del quadro elettrico esistente asservito al locale attestazione fibra con rilascio della ricertificazione  | NR    | 1                | € - € -        |
| <b>8</b>   | UPS 3000 VA da rack in grado di garantire non meno di 15 minuti l'energia necessario al funzionamento dell'armadio di centralizzazione  | NR    | 1                | € - € -        |
| <b>9</b>   | Manodopera necessaria alla stesura configurazione dell'armadio server ed allo spostamento degli apparati server TVCC attualmente installati nel locale CED  | NR    | 1                | € - € -        |
| <b>10</b>  | Manutenzione ordinaria per 12 mesi su tutti gli apparati del sistema TVCC composta da due visite all'anno compresa quota a parte per il noleggio della piattaforma aerea  | NR    | 1                | € - € -        |
| <b>11</b>  | Verifica della funzionalità delle telecamere esistenti e redazione di un dettagliato report sullo stato di fatto riscontrato in campo   | NR    | 1                | € - € -        |

| Postazione periferica - Cimitero di Paina |  |    |   |   |       |
|---|--|----|---|---|-------|
| 12  | <p>CIMITERO DI PAINA SOSTITUZIONE TELECAMERA DOME ANALOGICA CON ALTRA DI TIPO IP (rif.TCD1): Fornitura e posa in opera Speed Dome IP 2.0 Megapixel Starlight WDR 120dB Day &amp; Night 33X a Led IR e Laser (portata 500m) con rimozione del filtro IR • per esterno (supporti esclusi) • Onvif S/G/T • Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG • Autotracking • zoom ottico 4.5~148,5mm • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento/Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/People counting) • 60ips • 0,002 lux a colori F=1.6 • Smart IR • 8 Privacy Zone • Slot per Micro SD/SDH card • 256 preset • 16 Patterns Tour e/o 16 Patrols Tour • porta Ethernet 10/100 Base-T • porta RS485 • in/out audio • 1in/1out di allarme • uscita bnc PAL • housing in alluminio IP66 • temperatura operativa -40°C~70°C estesa • alimentazione 24Vca/cc-49,5W. Completo di Supporto da palo per box di giunzione • Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.</p> | NR | 1 | € | - € - |
| 13  | <p>CIMITERO DI PAINA SOSTITUZIONE TELECAMERA DOME ANALOGICA CON ALTRA DI TIPO IP (rif.TCD2): Fornitura e posa in opera Speed Dome IP 2.0 Megapixel Starlight WDR 120dB Day &amp; Night 33X a Led IR e Laser (portata 500m) con rimozione del filtro IR • per esterno (supporti esclusi) • Onvif S/G/T • Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG • Autotracking • zoom ottico 4.5~148,5mm • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento/Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/People counting) • 60ips • 0,002 lux a colori F=1.6 • Smart IR • 8 Privacy Zone • Slot per Micro SD/SDH card • 256 preset • 16 Patterns Tour e/o 16 Patrols Tour • porta Ethernet 10/100 Base-T • porta RS485 • in/out audio • 1in/1out di allarme • uscita bnc PAL • housing in alluminio IP66 • temperatura operativa -40°C~70°C estesa • alimentazione 24Vca/cc-49,5W. Completo di Supporto da palo per box di giunzione • Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.</p> | NR | 1 | € | - € - |
| 14  | <p>Fornitura e posa in opera Switch managed industriale Layer 2+ 4 porte PoE/PoE+ 10/100/1000Mbps e 2 porte Gigabit SFP • supporto per guida DIN compreso • temperatura operativa estesa -40°C~75°C • alimentazione ridondante 12~48Vcc (PoE non disponibile in uscita) oppure 48~57Vcc 65W (PoE disponibile in uscita) oppure 110W (PoE+ disponibile in uscita) • Completo di modulo SFP per due fibre ottiche multimodali da 550Km e alimentatore switching 100~240Vca/52Vcc 130W. Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.</p>  | NR | 1 | € | - € - |

| Postazione periferica - Parco Via Pastore |  |    |     |   | - |     |
|---|--|----|-----|---|---|-----|
| 15  | PARCO VIA PASTORE SOSTITUZIONE TELECAMERA DOME ESISTENTE (rif. TCD4): Fornitura e posa in opera Speed Dome IP 2.0 Megapixel Speed Dome IP 2.0 Megapixel Starlight WDR 120dB Day & Night 33X a Led IR e Laser (portata 500m) con rimozione del filtro IR • per esterno (supporti esclusi) • Onvif S/G/T • Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG • Autotracking • zoom ottico 4.5~148,5mm • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento/Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/People counting) • 60ips • 0,002 lux a colori F=1.6 • Smart IR • 8 Privacy Zone • Slot per Micro SD/SDH card • 256 preset • 16 Patterns Tour e/o 16 Patrols Tour • porta Ethernet 10/100 Base-T • porta RS485 • in/out audio • 1in/1out di allarme • uscita bnc PAL • housing in alluminio IP66 • temperatura operativa -40°C~70°C estesa • alimentazione 24Vca/cc-49,5W . Completo di Supporto da palo per box di giunzione • Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. | NR | 1   | € | - | € - |
| 16  | PARCO DI VIA PASTORE SOSTITUZIONE TELECAMERA ESISTENTE CON ALTRA BULLET DI TIPO IP (rif. TCF5): Fornitura e posa in opera Telecamera bullet IP antivandalo a Led 2.0 Megapixel WDR 120dB Day & Night con rimozione del filtro IR • Onvif S • Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento /Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/ People counting) • 30ips • varifocale motorizzato Autofocus 2,8~12mm • 0,01 lux F=1.4 a colori • DNR 2D/3D • Smart IR • Defog • Slot per Micro SD/SDHC card • portata led 50m • Modo Corridoio 9/16 • porta Ethernet 10/100M Base-TX • 8 Privacy Zone • 8 ROI • 1in/1out audio e di allarme • housing in alluminio IP67 IK10 con passaggio cavi protetto • temperatura operativa -35°C~60°C • alimentazione 12Vcc oppure PoE (IEEE802.3af) • consumo max 8W. Completo di supporto da palo per box di giunzione . Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.                    | NR | 1   | € | - | € - |
| 17  | Stesura cavi trasmissione dati UTP CAT6  | MT | 80  | € | - | € - |
| 18  | Stesura cavi trasmissione dati UTP per distanze fino 200 metri   | MT | 200 | € | - | € - |

| Postazione periferica - Chiesa di Birone |  |    |   |   |   |   |   |
|--|--|----|---|---|---|---|---|
| 19                                       | CHIESA BIRONE SOSTITUZIONE TELECAMERA DOME (rif. TCD6): Fornitura e posa in opera Speed Dome IP 2.0 Megapixel Speed Dome IP 2.0 Megapixel Starlight WDR 120dB Day & Night 33X a Led IR e Laser (portata 500m) con rimozione del filtro IR • per esterno (supporti esclusi) • Onvif S/G/T • Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG • Autotracking • zoom ottico 4.5~148,5mm • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento/Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/People counting) • 60ips • 0,002 lux a colori F=1.6 • Smart IR • 8 Privacy Zone • Slot per Micro SD/SDH card • 256 preset • 16 Patterns Tour e/o 16 Patrols Tour • porta Ethernet 10/100 Base-T • porta RS485 • in/out audio • 1in/1out di allarme • uscita bnc PAL • housing in alluminio IP66 • temperatura operativa -40°C~70°C estesa • alimentazione 24Vca/cc-49,5W . Completo di Supporto da palo per box di giunzione • Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.           | NR | 1 | € | - | € | - |
| 20                                       | PARCHEGGIO CHIESA BIRONE SOSTITUZIONE TELECAMERA DOME (rif. TCD7):Fornitura e posa in opera Speed Dome IP 2.0 Megapixel Speed Dome IP 2.0 Megapixel Starlight WDR 120dB Day & Night 33X a Led IR e Laser (portata 500m) con rimozione del filtro IR • per esterno (supporti esclusi) • Onvif S/G/T • Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG • Autotracking • zoom ottico 4.5~148,5mm • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento/Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/People counting) • 60ips • 0,002 lux a colori F=1.6 • Smart IR • 8 Privacy Zone • Slot per Micro SD/SDH card • 256 preset • 16 Patterns Tour e/o 16 Patrols Tour • porta Ethernet 10/100 Base-T • porta RS485 • in/out audio • 1in/1out di allarme • uscita bnc PAL • housing in alluminio IP66 • temperatura operativa -40°C~70°C estesa • alimentazione 24Vca/cc-49,5W . Completo di Supporto da palo per box di giunzione • Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. | NR | 1 | € | - | € | - |
| 21                                       | Fornitura e posa in opera Switch managed industriale Layer 2+ 4 porte PoE/PoE+ 10/100/1000Mbps e 2 porte Gigabit SFP • supporto per guida DIN compreso • temperatura operativa estesa -40°C~75°C • alimentazione ridondante 12~48Vcc (PoE non disponibile in uscita) oppure 48~57Vcc 65W (PoE disponibile in uscita) oppure 110W (PoE+ disponibile in uscita) • Completo di modulo SFP per due fibre ottiche multimodali da 550Km e alimentatore switching 100~240Vca/52Vcc 130W. Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.   | NR | 1 | € | - | € | - |
| 22                                       | Armadio da esterno IP66 per attestazione apparati, completo di staffe a palo, protezioni elettriche e accessori alla corretta posa   | NR | 1 | € | - | € | - |
| 23                                       | Kit di trasmissione Ethernet Comnet su cavo coassiale composto da un TX e da un RX compatti monocanale • fino a 1.524m (10 Base-T) oppure 548m (100 Base-T) • ingresso ethernet RJ45/uscite bnc • temperatura operativa estesa -40°C~75°C • alimentazione duale 12Vcc-24Vac • Garanzia a vita ("Garanzia a vita" indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).   | NR | 1 | € | - | € | - |

| Postazione periferica - Piazza Mercato |  |    |   |         |
|--|--|----|---|---------|
| 24                                     | <p>PIAZZA MERCATO SOSTITUZIONE TELECAMERA DOME esistente (rif. TCD10):<br/> Fornitura e posa in opera Speed Dome IP 2.0 Megapixel Speed Dome IP 2.0 Megapixel Starlight WDR 120dB Day &amp; Night 33X a Led IR e Laser (portata 500m) con rimozione del filtro IR • per esterno (supporti esclusi) • Onvif S/G/T • Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG • Autotracking • zoom ottico 4.5~148,5mm • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento/Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/People counting) • 60ips • 0,002 lux a colori F=1.6 • Smart IR • 8 Privacy Zone • Slot per Micro SD/SDH card • 256 preset • 16 Patterns Tour e/o 16 Patrols Tour • porta Ethernet 10/100 Base-T • porta RS485 • in/out audio • 1in/1out di allarme • uscita bnc PAL • housing in alluminio IP66 • temperatura operativa -40°C~70°C estesa • alimentazione 24Vca/cc-49,5W . Completo di Supporto da palo per box di giunzione • Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.</p> |    | 1 | € - € - |
| 25                                     | <p>Fornitura e posa in opera Switch managed industriale Layer 2+ 4 porte PoE/PoE+ 10/100/1000Mbps e 2 porte Gigabit SFP • supporto per guida DIN compreso • temperatura operativa estesa -40°C~75°C • alimentazione ridondante 12~48Vcc (PoE non disponibile in uscita) oppure 48~57Vcc 65W (PoE disponibile in uscita) oppure 110W (PoE+ disponibile in uscita) • Completo di modulo SFP per due fibre ottiche multimodali da 550Km e alimentatore switching 100~240Vca/52Vcc 130W. Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.</p>  |    | 1 | € - € - |
| 26                                     | <p>Armadio da esterno IP66 per attestazione apparati, completo di staffe a palo, protezioni elettriche e accessori alla corretta posa</p>  | NR | 1 | € - € - |
| 27                                     | <p>Kit di trasmissione Ethernet Comnet su cavo coassiale composto da un TX e da un RX compatti monocanale • fino a 1.524m (10 Base-T) oppure 548m (100 Base-T) • ingresso ethernet RJ45/uscite bnc • temperatura operativa estesa -40°C~75°C • alimentazione duale 12Vcc-24Vac • Garanzia a vita ("Garanzia a vita" indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).</p>  | NR | 1 | € - € - |

| <b>Postazione periferica - Chiesa di Giussano</b>            |  |    |   |   |       |
|--|--|----|---|---|-------|
| 28   | CHIESA GIUSSANO SOSTITUZIONE TELECAMERA DOME ESISTENTE (rif. TCD17) : Fornitura e posa in opera Speed Dome IP 2.0 Megapixel Speed Dome IP 2.0 Megapixel Starlight WDR 120dB Day & Night 33X a Led IR e Laser (portata 500m) con rimozione del filtro IR • per esterno (supporti esclusi) • Onvif S/G/T • Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG • Autotracking • zoom ottico 4.5~148,5mm • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento/Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/People counting) • 60ips • 0,002 lux a colori F=1.6 • Smart IR • 8 Privacy Zone • Slot per Micro SD/SDH card • 256 preset • 16 Patterns Tour e/o 16 Patrols Tour • porta Ethernet 10/100 Base-T • porta RS485 • in/out audio • 1in/1out di allarme • uscita bnc PAL • housing in alluminio IP66 • temperatura operativa -40°C~70°C estesa • alimentazione 24Vca/cc-49,5W . Completo di Supporto da palo per box di giunzione • Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. | NR | 1 | € | - € - |
| 29   | Armadio da esterno IP66 per attestazione apparati, compolto di staffe a palo, protezioni elettriche e accessori alla corretta posa   | NR | 1 | € | - € - |
| 30   | Kit di trasmissione Ethernet Comnet su cavo coassiale composto da un TX e da un RX compatti monocanale • fino a 1.524m (10 Base-T) oppure 548m (100 Base-T) • ingresso ethernet RJ45/uscite bnc • temperatura operativa estesa -40°C~75°C • alimentazione duale 12Vcc-24Vac • Garanzia a vita ("Garanzia a vita" indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).   | NR | 1 | € | - € - |
| <b>Postazione periferica - Sottopasso e Piazza San Luigi</b> |  |    |   |   |       |
| 31   | SOTTOPASSO SOSTITUZIONE TELECAMERA ESISTENTE CON ALTRA BULLET DI TIPO IP (rif. TCF20): Fornitura e posa in opera Telecamera bullet IP antivandalo a Led 2.0 Megapixel WDR 120dB Day & Night con rimozione del filtro IR • Onvif S • Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento /Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/ People counting) • 30ips • varifocale motorizzato Autofocus 2,8~12mm • 0,01 lux F=1.4 a colori • DNR 2D/3D • Smart IR • Defog • Slot per Micro SD/SDHC card • portata led 50m • Modo Corridoio 9/16 • porta Ethernet 10/100M Base-TX • 8 Privacy Zone • 8 ROI • 1in/1out audio e di allarme • housing in alluminio IP67 IK10 con passaggio cavi protetto • temperatura operativa -35°C~60°C • alimentazione 12Vcc oppure PoE (IEEE802.3af) • consumo max 8W. Completo di supporto da palo per box di giunzione . Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.                             | NR | 1 | € | - € - |
| 32   | PIAZZETTA SAN LUIGI SOSTITUZIONE TELECAMERA ESISTENTE CON ALTRA BULLET DI TIPO IP (rif. TCF21): Fornitura e posa in opera Telecamera bullet IP antivandalo a Led 2.0 Megapixel WDR 120dB Day & Night con rimozione del filtro IR • Onvif S • Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento /Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/ People counting) • 30ips • varifocale motorizzato Autofocus 2,8~12mm • 0,01 lux F=1.4 a colori • DNR 2D/3D • Smart IR • Defog • Slot per Micro SD/SDHC card • portata led 50m • Modo Corridoio 9/16 • porta Ethernet 10/100M Base-TX • 8 Privacy Zone • 8 ROI • 1in/1out audio e di allarme • housing in alluminio IP67 IK10 con passaggio cavi protetto • temperatura operativa -35°C~60°C • alimentazione 12Vcc oppure PoE (IEEE802.3af) • consumo max 8W. Completo di supporto da palo per box di giunzione . Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.                    | NR | 1 | € | - € - |
| 33   | Armadio da esterno IP66 per attestazione apparati, compolto di staffe a palo, protezioni elettriche e accessori alla corretta posa   | NR | 2 | € | - € - |
| 34   | Kit di trasmissione Ethernet Comnet su cavo coassiale composto da un TX e da un RX compatti monocanale • fino a 1.524m (10 Base-T) oppure 548m (100 Base-T) • ingresso ethernet RJ45/uscite bnc • temperatura operativa estesa -40°C~75°C • alimentazione duale 12Vcc-24Vac • Garanzia a vita ("Garanzia a vita" indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).   | NR | 2 | € | - € - |

| Postazione periferica - Parco Nicholas Green |  |    |    |   |       |
|--|--|----|----|---|-------|
| 35   | PARCO NICOLAS GREEN SOSTITUZIONE TELECAMERA DOME ESISTENTE (rif. TCD30) : Fornitura e posa in opera Speed Dome IP 2.0 Megapixel Speed Dome IP 2.0 Megapixel Starlight WDR 120dB Day & Night 33X a Led IR e Laser (portata 500m) con rimozione del filtro IR • per esterno (supporti esclusi) • Onvif S/G/T • Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG • Autotracking • zoom ottico 4.5~148,5mm • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento/Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/People counting) • 60ips • 0,002 lux a colori F=1.6 • Smart IR • 8 Privacy Zone • Slot per Micro SD/SDH card • 256 preset • 16 Patterns Tour e/o 16 Patrols Tour • porta Ethernet 10/100 Base-T • porta RS485 • in/out audio • 1in/1out di allarme • uscita bnc PAL • housing in alluminio IP66 • temperatura operativa -40°C~70°C estesa • alimentazione 24Vca/cc-49,5W . Completo di Supporto da palo per box di giunzione • Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. | NR | 1  | € | - € - |
| 36   | PARCO NICOLAS GREEN SOSTITUZIONE TELECAMERA ESISTENTE CON ALTRA BULLET DI TIPO IP (rif. TCF31): Fornitura e posa in opera Telecamera bullet IP antivandalo a Led 2.0 Megapixel WDR 120dB Day & Night con rimozione del filtro IR • Onvif S • Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento /Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/ People counting) • 30ips • varifocale motorizzato Autofocus 2,8~12mm • 0,01 lux F=1.4 a colori • DNR 2D/3D • Smart IR • Defog • Slot per Micro SD/SDHC card • portata led 50m • Modo Corridoio 9/16 • porta Ethernet 10/100M Base-TX • 8 Privacy Zone • 8 ROI • 1in/1out audio e di allarme • housing in alluminio IP67 IK10 con passaggio cavi protetto • temperatura operativa -35°C~60°C • alimentazione 12Vcc oppure PoE (IEEE802.3af) • consumo max 8W. Completo di supporto da palo per box di giunzione . Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.                        | NR | 1  | € | - € - |
| 37   | PARCO NICOLAS GREEN SOSTITUZIONE TELECAMERA ESISTENTE CON ALTRA BULLET DI TIPO IP (rif. TCF32): Fornitura e posa in opera Telecamera bullet IP antivandalo a Led 2.0 Megapixel WDR 120dB Day & Night con rimozione del filtro IR • Onvif S • Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento /Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/ People counting) • 30ips • varifocale motorizzato Autofocus 2,8~12mm • 0,01 lux F=1.4 a colori • DNR 2D/3D • Smart IR • Defog • Slot per Micro SD/SDHC card • portata led 50m • Modo Corridoio 9/16 • porta Ethernet 10/100M Base-TX • 8 Privacy Zone • 8 ROI • 1in/1out audio e di allarme • housing in alluminio IP67 IK10 con passaggio cavi protetto • temperatura operativa -35°C~60°C • alimentazione 12Vcc oppure PoE (IEEE802.3af) • consumo max 8W. Completo di supporto da palo per box di giunzione . Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.                        | NR | 1  | € | - € - |
| 38   | Fornitura e posa in opera Switch managed industriale Layer 2+ 4 porte PoE/PoE+ 10/100/1000Mbps e 2 porte Gigabit SFP • supporto per guida DIN compreso • temperatura operativa estesa -40°C~75°C • alimentazione ridondante 12~48Vcc (PoE non disponibile in uscita) oppure 48~57Vcc 65W (PoE disponibile in uscita) oppure 110W (PoE+ disponibile in uscita) • Completo di modulo SFP per due fibre ottiche multimodali da 550Km e alimentatore switching 100~240Vca/52Vcc 130W. Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.   | NR | 1  | € | - € - |
| 39   | Armadio da esterno IP66 per attestazione apparati, completo di staffe a palo, protezioni elettriche e accessori alla corretta posa   | NR | 1  | € | - € - |
| 40   | Kit di trasmissione Ethernet Comnet su cavo coassiale composto da un TX e da un RX compatti monocanale • fino a 1.524m (10 Base-T) oppure 548m (100 Base-T) • ingresso ethernet RJ45/uscite bnc • temperatura operativa estesa -40°C~75°C • alimentazione duale 12Vcc-24Vac • Garanzia a vita ("Garanzia a vita" indica che il prodotto è garantito per 5 anni dalla data in cui esce dal listino del produttore).   | NR | 1  | € | - € - |
| 41   | Stesura cavi trasmissione dati UTP CAT6  | mt | 80 | € | - € - |
| 42   | Manodopera necessaria alla messa in servizio e programmazione delle telecamere sostituite  | NR | 1  | € | - € - |
| 43   | Rilievo dello stato di fatto e redazione documentazione As Built   | NR | 1  | € | - € - |

| NUOVE POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA         |   |    |     |   |       |
|---|---|----|-----|---|-------|
| Postazione periferica - Fronte Cimitero Paina |   |    |     |   |       |
| 44  | NUOVA POSTAZIONE PARCO FRONTE CIMITERO PAINA (rif. TCF3): Fornitura e posa in opera Telecamera bullet IP antivandalo a Led 2.0 Megapixel WDR 120dB Day & Night con rimozione del filtro IR • Onvif S • Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento /Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/ People counting) • 30ips • varifocale motorizzato Autofocus 2,8~12mm • 0,01 lux F=1.4 a colori • DNR 2D/3D • Smart IR • Defog • Slot per Micro SD/SDHC card • portata led 50m • Modo Corridoio 9/16 • porta Ethernet 10/100M Base-TX • 8 Privacy Zone • 8 ROI • 1in/1out audio e di allarme • housing in alluminio IP67 IK10 con passaggio cavi protetto • temperatura operativa -35°C~60°C • alimentazione 12Vcc oppure PoE (IEEE802.3af) • consumo max 8W. Completo di supporto da palo per box di giunzione . Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.   | NR | 1   | € | - € - |
| 45  | Scavo su terreno agricolo profondo 40cm largo 40cm con relativo reinterro   | NR | 100 | € | - € - |
| 46  | Stesura cavi trasmissione dati UTP CAT6   | M  | 100 | € | - € - |
| 47  | Fornitura e posa in opera Switch managed industriale Layer 2+ 4 porte PoE/PoE+ 10/100/1000Mbps e 2 porte Gigabit SFP • supporto per guida DIN compreso • temperatura operativa estesa -40°C~75°C • alimentazione ridondante 12~48Vcc (PoE non disponibile in uscita) oppure 48~57Vcc 65W (PoE disponibile in uscita) oppure 110W (PoE+ disponibile in uscita) • Completo di modulo SFP per due fibre ottiche multimodali da 550Km e alimentatore switching 100~240Vca/52Vcc 130W. Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.  | NR | 1   | € | - € - |
| 48  | NUOVA TELECAMERA DOME DA AGGIUNGERE AL CENTRO DEL PARCO NICOLAS GREEN (rif. TCD33) : Fornitura e posa in opera Speed Dome IP 2.0 Megapixel Speed Dome IP 2.0 Megapixel Starlight WDR 120dB Day & Night 33X a Led IR e Laser (portata 500m) con rimozione del filtro IR • per esterno (supporti esclusi) • Onvif S/G/T • Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG • Autotracking • zoom ottico 4.5~148,5mm • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento/Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/People counting) • 60ips • 0,002 lux a colori F=1.6 • Smart IR • 8 Privacy Zone • Slot per Micro SD/SDHC card • 256 preset • 16 Patterns Tour e/o 16 Patrols Tour • porta Ethernet 10/100 Base-T • porta RS485 • in/out audio • 1in/1out di allarme • uscita bnc PAL • housing in alluminio IP66 • temperatura operativa -40°C~70°C estesa • alimentazione 24Vca/cc-49,5W . Completo di Supporto da palo • Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. |    | 1   | € | - € - |
| 49  | Stesura cavi trasmissione dati UTP CAT6   | m  | 70  | € | - € - |
| 50  | Fornitura e posa cavo alimentazione 3x2,5   | NR | 180 | € | - € - |
| 51  | Stesura cavi trasmissione dati UTP per distanze fino 200 metri  | M  | 200 | € | - € - |

| Postazione periferica - Nuovo Parco Urbano |   |    |     |   |       |
|--|---|----|-----|---|-------|
| 52   | NUOVA TELECAMERA DOME DA INSTALLARSI NELL'AREA DEL NUOVO PARCO URBANO (rif.35) : Fornitura e posa in opera Speed Dome IP 2.0 Megapixel Speed Dome IP 2.0 Megapixel Starlight WDR 120dB Day & Night 33X a Led IR e Laser (portata 500m) con rimozione del filtro IR • per esterno (supporti esclusi) • Onvif S/G/T • Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG • Autotracking • zoom ottico 4.5~148,5mm • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento/Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/People counting) • 60ips • 0,002 lux a colori F=1.6 • Smart IR • 8 Privacy Zone • Slot per Micro SD/SDH card • 256 preset • 16 Patterns Tour e/o 16 Patrols Tour • porta Ethernet 10/100 Base-T • porta RS485 • in/out audio • 1in/1out di allarme • uscita bnc PAL • housing in alluminio IP66 • temperatura operativa -40°C~70°C estesa • alimentazione 24Vca/cc-49,5W . Completo di Supporto da palo per box di giunzione • Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. | NR | 1   | € | - € - |
| 53   | NUOVE POSTAZIONI PARCO URBANO (rif. TCF34; TCF36;TCF37): Fornitura e posa in opera Telecamera bullet IP antivandalo a Led 2.0 Megapixel WDR 120dB Day & Night con rimozione del filtro IR • Onvif S • Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento /Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/People counting) • 30ips • varifocale motorizzato Autofocus 2,8~12mm • 0,01 lux F=1.4 a colori • DNR 2D/3D • Smart IR • Defog • Slot per Micro SD/SDHC card • portata led 50m • Modo Corridoio 9/16 • porta Ethernet 10/100M Base-TX • 8 Privacy Zone • 8 ROI • 1in/1out audio e di allarme • housing in alluminio IP67 IK10 con passaggio cavi protetto • temperatura operativa -35°C~60°C • alimentazione 12Vcc oppure PoE (IEEE802.3af) • consumo max 8W. Completo di supporto da palo per box di giunzione . Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.   | NR | 3   | € | - € - |
| 54   | Stesura cavi trasmissione dati UTP CAT6   | M  | 80  | € | - € - |
| 55   | Fornitura e posa cavo alimentazione 3x2,5   | M  | 250 | € | - € - |
| 56   | Stesura cavi trasmissione dati UTP per distanze fino 200 metri  | M  | 600 | € | - € - |
| 57   | Fornitura e posa in opera Switch managed industriale Layer 2+ 4 porte PoE/PoE+ 10/100/1000Mbps e 2 porte Gigabit SFP • supporto per guida DIN compreso • temperatura operativa estesa -40°C~75°C • alimentazione ridondante 12~48Vcc (PoE non disponibile in uscita) oppure 48~57Vcc 65W (PoE disponibile in uscita) oppure 110W (PoE+ disponibile in uscita) • Completo di modulo SFP per due fibre ottiche multimodali da 550Km e alimentatore switching 100~240Vca/52Vcc 130W. Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.  | NR | 2   | € | - € - |
| 58   | Modulo SFP Gigabit per due f/o monomodali • connettori LC   | NR | 2   | € | - € - |
| 59   | Cavo in fibra ottica FIBRA OTTICA MONOMODALE ARMATA 8 capelli   | NR | 500 | € | - € - |
| 60   | Armadio da esterno IP66 per attestazione apparati, completo di staffe a palo, protezioni elettriche e accessori alla corretta posa  | NR | 1   | € | - € - |
| 61   | Opere di canalizzazione in PVC rigido per collegamenti da pozzetti a quadro attestazione fibra ottica   | M  | 120 | € | - € - |

| Postazione periferica - Area Laghetto |  |    |     |   |       |
|---------------------------------------|--|----|-----|---|-------|
| 62                                    | NUOVA TELECAMERA DOME DA INSTALLARSI NELL'AREA DEL LAGHETTO (rif.38; TCD39) : Fornitura e posa in opera Speed Dome IP 2.0 Megapixel Speed Dome IP 2.0 Megapixel Starlight WDR 120dB Day & Night 33X a Led IR e Laser (portata 500m) con rimozione del filtro IR • per esterno (supporti esclusi) • Onvif S/G/T • Ultra H.265/H.264/MJPEG • Autotracking • zoom ottico 4.5~148,5mm • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento/Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/People counting) • 60ips • 0,002 lux a colori F=1.6 • Smart IR • 8 Privacy Zone • Slot per Micro SD/SDH card • 256 preset • 16 Patterns Tour e/o 16 Patrols Tour • porta Ethernet 10/100 Base-T • porta RS485 • in/out audio • 1in/1out di allarme • uscita bnc PAL • housing in alluminio IP66 • temperatura operativa -40°C~70°C estesa • alimentazione 24Vca/cc-49,5W . Completo di Supporto da palo per box di giunzione • Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. | NR | 2   | € | - € - |
| 63                                    | PALO 8 metri fuori terra per sostegno telecamera dome laghetto, completo di plinto e pozzetto base palo  | NR | 1   | € | - € - |
| 64                                    | PALO 5 metri fuori terra per sostegno telecamera dome laghetto, completo di plinto e pozzetto base palo  | NR | 1   | € | - € - |
| 65                                    | Fornitura e posa in opera di apparato periferico outdoor Wireless per reti Lan Ethernet a 5,4GHz/300Mbps • standard IEEE 802.11 a/n • configurabile in WDS, Station o Bridge • 5.470~5.725MHz • modulazione DSS/OFDM • potenza 1W (EIRP @5GHz) • antenna integrata 20dBi+20dBi in tecnologia MIMO 2x2 • angolo di irradiazione H/V 18°@3dB • polarizzazione H/V • link punto-punto/multipunto • trasmissione criptata • porta Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T • temperatura operativa -20~55°C • alimentazione PoE 18Vcc/250mA • IP67 • completo di alimentatore ed accessori per fissaggio a palo/muro. Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.   | NR | 4   | € | - € - |
| 66                                    | Fornitura e posa in opera Switch managed industriale Layer 2+ 4 porte PoE/PoE+ 10/100/1000Mbps e 2 porte Gigabit SFP • supporto per guida DIN compreso • temperatura operativa estesa -40°C~75°C • alimentazione ridondante 12~48Vcc (PoE non disponibile in uscita) oppure 48~57Vcc 65W (PoE disponibile in uscita) oppure 110W (PoE+ disponibile in uscita) • Completo di modulo SFP per due fibre ottiche multimodali da 550Km e alimentatore switching 100~240Vca/52Vcc 130W. Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.   | NR | 2   | € | - € - |
| 67                                    | Armadio da esterno IP66 per attestazione apparati, completo di staffe a palo, protezioni elettriche e accessori alla corretta posa   | NR | 2   | € | - € - |
| 68                                    | Stesura cavi trasmissione dati UTP CAT6  | NR | 300 | € | - € - |
| 69                                    | Fornitura e posa cavo alimentazione 3x2,5  | M  | 50  | € | - € - |
| 70                                    | Scavo su terreno agricolo profondo 40cm largo 40cm con relativo reinterro  | NR | 50  | € | - € - |
| 71                                    | Cavidotto Corrugato 50 diametro  | NR | 50  | € | - € - |

| Postazione periferica - Via Tofane |  |    |   |   |       |
|------------------------------------|--|----|---|---|-------|
| 72                                 | NUOVE POSTAZION STATALE 102 VIA TOFANE (rif. TCF41): Fornitura e posa in opera Telecamera bullet IP antivandalo a Led 2.0 Megapixel WDR 120dB Day & Night con rimozione del filtro IR • Onvif S • Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG • Triplo Stream • Funzioni Smart (Motion D./Intrusion [discrimina oggetti e Human]/Sfocamento /Disorientamento/Trip wire/Audio detection/Face detection/ People counting) • 30ips • varifocale motorizzato Autofocus 2,8~12mm • 0,01 lux F=1.4 a colori • DNR 2D/3D • Smart IR • Defog • Slot per Micro SD/SDHC card • portata led 50m • Modo Corridoio 9/16 • porta Ethernet 10/100M Base-TX • 8 Privacy Zone • 8 ROI • 1in/1out audio e di allarme • housing in alluminio IP67 IK10 con passaggio cavi protetto • temperatura operativa -35°C~60°C • alimentazione 12Vcc oppure PoE (IEEE802.3af) • consumo max 8W. Completo di supporto da palo per box di giunzione . Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte. | NR | 1 | € | - € - |
| 73                                 | Fornitura e posa in opera Telecamera TATTILE 2.0 Megapixel per rilevamento targhe • obiettivo varifocale 4.7~84.6mm F=1.6 P-Iris con controllo remoto • Onvif S • H.265/MPEG-4/MJPEG • porta Ethernet 100Base-T • Slot per Micro SD/SDHC/SDXC card • In/out allarmi • predisposta per installazione in custodia ES-HD-LP-HS • alimentazione 12Vdc/24Vac oppure PoE • consumo 6W. Completo di Custodia per esterno riscaldata completa di tettuccio e supporto da parete , splitter integrato per alimentare una telecamera PoE+ , Illuminatore infrarosso compatto a Led 850nm • portata fino a 30 metri , Supporto da palo per custodia . Compresa di quota a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.  | NR | 1 | € | - € - |
| 74                                 | Videoregistratore digitale embedded GAMS serie G-Lite 720p/1080p-Lite (960x1080) Penta-Ibrido (supporta telecamere AHD/TVI/CVI/PAL/IP) • 4 ingressi video/allarme • Onvif S/T • registrazione 100ips/720p-1080p-Lite per telecamere AHD e illimitata per telecamere IP fino a 5MP • throughput 24Mbps (12/Rec+12/Play) • Linux embedded • H.264 • 4 In/1 Out audio • Fanless con ventola di emergenza termostata • HD 2TB 3,5" Green Power per streaming video 24x7 • uscite video (1xVGA/1HDMI dipendenti) e 1xPAL • porta Lan 10/100Mbps • Firewall • DNS dinamico • una porta RS485 • 2 porte USB 2.0 • una uscita a relè • autodiagnostica • alimentazione 12Vcc (220V con alimentatore esterno incluso) • dimensioni (LxHxP) 255x48x210mm • conforme al Prov. 8/04/2010 Autorità Garante, INL e GDPR 2016/679.  | NR | 1 | € | - € - |
| 75                                 | Fornitura e posa in opera Switch managed industriale Layer 2+ 4 porte PoE/PoE+ 10/100/1000Mbps e 2 porte Gigabit SFP • supporto per guida DIN compreso • temperatura operativa estesa -40°C~75°C • alimentazione ridondante 12~48Vcc (PoE non disponibile in uscita) oppure 48~57Vcc 65W (PoE disponibile in uscita) oppure 110W (PoE+ disponibile in uscita) • Completo di modulo SFP per due fibre ottiche multimodali da 550Km e alimentatore switching 100~240Vca/52Vcc 130W. Compresa di quota a a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.   | NR | 1 | € | - € - |
| 76                                 | Licenza per SW lettura targhe su piattaforma esistente - incluso modulo Motorizzazione EPR verifica stato di copertura assicurazione e revisione, inclusa manutenzione evolutiva per 24 mesi.  | NR | 1 | € | - € - |
| 77                                 | Fornitura e posa in opera Router 4G/3G con switch integrato a 4 porte RJ45 10/100Mbps • access point wireless Wi-Fi 300Mbps a 2.4GHz • per reti mobili 4G/LTE-FDD/HSPA+/ UMTS/WCDMA • fino a 150Mbps in download e 50Mbps in upload • supporta DHCP Server e MAC reservation ► Dual LAN IP ► IPv4/IPv6 Tunneling ► DDNS ► Virtual Server e DMZ • alimentazione 12Vcc (alimentatore esterno fornito a corredo). Compresa di quota a a parte per il collaudo e quant'altro necessario a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte.  | NR | 1 | € | - € - |
| 78                                 | PALO 8 metri fuori terra per sostegno telecamera dome laghetto, completo di plinto e pozzetto base palo  | NR | 1 | € | - € - |
| 79                                 | Noleggio piattaforma aerea   | gg | 2 | € | - € - |
| 80                                 | Armadio da esterno IP66 per attestazione apparati, compolto di staffe a palo, protezioni elettriche e accessori alla corretta posa   | NR | 1 | € | - € - |

## RIEPILOGO COSTI

### RIORDINO POSTAZIONI ESISTENTI

|   |   |   |
|---|---|---|
| Postazione centrale Polizia Locale                    | € | - |
| Postazione periferica - Cimitero di Paina             | € | - |
| Postazione periferica - Parco Via Pastore             | € | - |
| Postazione periferica - Chiesa di Birone              | € | - |
| Postazione periferica - Piazza Mercato                | € | - |
| Postazione periferica - Chiesa di Giussano            | € | - |
| Postazione periferica - Sottopasso e Piazza San Luigi | € | - |
| Postazione periferica - Parco Nicholas Green          | € | - |

### NUOVE POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA

|   |   |   |
|---|---|---|
| Postazione periferica - Fronte Cimitero Paina | € | - |
| Postazione periferica - Nuovo Parco Urbano    | € | - |
| Postazione periferica - Area Laghetto         | € | - |
| Postazione periferica - Via Tofane            | € | - |

---

|                                     |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO IN OPERA</b> | <b>€</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------|----------|----------|